

Envoyé en préfecture le 09/03/2022 Annexe 2

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE



Commune de **CALVISSON**

Département du GARD

Avenant n°1

Au contrat de Délégation de Service Public pour la
gestion du service de l'assainissement collectif
Enregistré en Préfecture du Gard

Le 6 juillet 2015

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Commune de Calvisson, représentée par Monsieur **André SAUZEDE**, son Maire, agissant en cette qualité et autorisé aux fins des présentes par délibération du Conseil communautaire en date du 7 mars 2022.

et dénommée ci-après « *la Collectivité* »

d'une part,

ET,

SUEZ EAU FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 422.224.040 €uros dont le Siège social est situé Tour CB21, 16, Place de l'Iris 92040 PARIS Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 034 607, Prise en sa Région Occitanie,
Représentée par Monsieur **Gildas PAUMIER**, agissant en qualité de Directeur d'Agence Territoriale, dûment habilité,

et dénommée ci-après « *le Délégué* »

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

EXPOSÉ PRÉALABLE

Par contrat de délégation de service public enregistré en Préfecture du Gard le 6 juillet 2015 (ci-après le « *Contrat* »), la Collectivité a confié à la Société Lyonnaise des Eaux France dénommée SUEZ Eau France SAS depuis le 10 octobre 2016.

Le terme contractuel est fixé au 30 juin 2024.

Le contrat n'a pas fait l'objet d'avenant.

1 – Mise en conformité de l'autosurveillance

L'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif se substitue à celui du 22 juin 2007 et modifie de manière substantielle les conditions d'exploitation du service public de l'assainissement collectif.

Le contrôle du dispositif d'autosurveillance réalisé en 2018 par le CEREG, mandaté par la Police de l'Eau, le Délégué recommande la mise en œuvre des instrumentations complémentaires pour quantifier les déversements en deux points :

- STEP de Sinsans : boîte d'engouffrement équipée d'une sonde radar pour mesure de hauteur d'eau au niveau du trop-plein du poste de relevage
- Nouvelle STEP : mesure de hauteur d'eau par sonde radar pour quantifier les déversements au niveau du poste de relevage entrée STEP

Les équipements précités ont été installés pour être opérationnels avant la fin de l'année 2019.

Les Parties conviennent de l'intégration de cette instrumentation et de son exploitation dans le contrat de Délégation de Service Public.

2 – Renouvellement du système d'aération

La station d'épuration de la commune a été mise en service en juillet 2014, un an avant le début du contrat de délégation. Après un premier incident intervenu en 2018 ayant conduit à changer les rotors d'un surpresseur, les deux surpresseurs d'air du système d'aération sont successivement tombés en panne en décembre 2019 et janvier 2020.

Le Délégué a mis en œuvre une solution d'urgence d'aération par turbines mobiles branchées sur des générateurs pour assurer la continuité de service de traitement des eaux usées.

Le délégataire a ensuite procédé à l'étude et au remplacement du système d'aération en proposant une solution d'aération avec des compresseurs à vis haute performance. Cette solution bénéficie de certificat d'économie d'énergie, système incitatif mis en place avec la Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique (POPE), du 13 juillet 2005 pour encourager les économies d'énergie.

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

Au-delà des surpresseurs, les diffuseurs d'air ont également dû être renouvelés dans le même temps.

La solution temporaire mise en œuvre par le délégataire a permis d'assurer la continuité de service pendant toute la période du renouvellement du système qui s'achève par sa mise en service à la fin mois d'octobre 2020.

Les parties conviennent que la panne des surpresseurs ne pouvait pas être anticipée. Le plan de renouvellement ne prévoit pas le remplacement de ces équipements neufs en début de contrat. Les parties s'accordent donc à financer le renouvellement du système d'air au travers d'un redimensionnement du plan de renouvellement et d'économies de charges d'exploitation (Inspection télévisée,...) :

- sans générer d'impact sur le tarif en vigueur,
- sans générer d'impact négatif sur l'entretien du patrimoine,
- sans minimiser les engagements du délégataire quant à ses obligations sur l'exploitation.

3. Bilan des engagements de renouvellement et d'engagements d'exploitation

La Collectivité et le Délégataire ont réalisé un bilan des engagements et des réalisations des obligations contractuelles à fin 2020 sur :

- Le programme de renouvellement patrimonial
- Les inspections télévisées, inspection vidéo-périscope et contrôles branchement au colorant/fumée pour lesquelles le contrat fixait des objectifs quantitatifs annuels

Ce bilan permet :

- d'acter des réalisations à fin 2020,
- de redéfinir les engagements jusqu'à la fin du contrat,
- d'identifier l'économie liée à la réduction des engagements participant au financement de l'investissement sur le système d'aération

En conséquence les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

PARTIE 1. OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

- D'acter des réalisations à fin 2020 sur
 - Le programme de renouvellement
 - Les inspections télévisées, inspections vidéo-périscopes et contrôle de branchements au colorant/fumée ;
- De définir les engagements jusqu'à la fin du contrat sur ces deux points en substitution aux engagements initiaux ;

PARTIE 2. EVOLUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE 1. INSPECTIONS ITV DES RESEAUX

Les dispositions de l'Article 25.3. « Inspection Télévisée des réseaux » sont abrogées et remplacées par :

« Afin de pouvoir assurer les réparations dans les meilleures conditions, remédier aux malfaçons éventuelles, permettre au MAITRE D'OUVRAGE de programmer et réaliser des opérations de renouvellement ou de réhabilitation, améliorer son patrimoine, le délégataire réalise à ses frais :

- une inspection télévisée (ITV) des réseaux d'assainissement de 5000 ml du linéaire entre 2021 et 2024 calée sur le programme de travaux de la commune.
- des inspections télévisées (ITV) et des enquêtes par vidéo-périscopes complémentaires de 100 ml de réseau existant sur la durée du contrat sur demande du MAITRE D'OUVRAGE.
- le contrôle de branchements 20 par an en moyenne (fumée, colorant, etc.)

Ces inspections sont réparties sur la durée de la délégation, et ciblées sur des tronçons pour lesquels le délégataire dispose d'informations incitant à penser à une dégradation de l'état du réseau.

Le délégataire prend en charge tous les frais liés aux inspections télévisées qu'il a réalisé dans ce cadre et notamment les frais d'interprétation de ces inspections qui doivent aboutir à la remise au MAITRE D'OUVRAGE d'un rapport détaillé, ainsi qu'une liste de proposition de programme de réhabilitation des réseaux par ordre de priorité et l'estimation des coûts. Ce rapport comprend au minimum :

- le sens d'écoulement,
- la pente du réseau, - le diamètre,

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

- la profondeur,
- les racines,
- les branchements pénétrants,
- les changements de section,
- les déboîtements, ovalisations, effondrements,
- les clichés des défauts,
- l'état de la canalisation.

Le rapport des ITV comporte une interprétation des ITV justifiant ou adaptant le programme d'entretien du réseau proposé par le délégataire, et un ensemble cohérent de recommandations au MAITRE D'OUVRAGE sur le renouvellement des canalisations et les éventuels aménagements à apporter.

Les résultats des ITV et leur interprétation pour l'année écoulée ainsi que le programme prévisionnel des ITV pour l'année suivante sont intégrés au rapport annuel défini au chapitre 7.

En cas de non-respect des linéaires indiqués, le délégataire s'expose à des pénalités indiquées à l'article 74.

Pour juger de l'évolution de la qualité du réseau, Le Délégataire met en place un indicateur pour le suivi des points noirs comportant :

- Identification daté et cartographique,
- Date de réalisation de l'enquête,
- Entité en charge de la résolution,
- Date de résolution,
- Impact des améliorations réalisées.

ARTICLE 2. RENOUVELLEMENT

La Collectivité acte de la prise en compte des renouvellements réalisés jusqu'à fin 2020 dans le programme de renouvellement et valide le plan de renouvellement redimensionné dans le cadre de l'avenant.

Les engagements de renouvellement patrimonial et fonctionnel sont détaillés à l'Annexe 01 du présent avenant.

A compter de la signature de l'avenant, le Délégataire est engagé à dépenser 100% des charges de renouvellement fonctionnel.

En conséquence, l'Article 41. « Programme prévisionnel de renouvellement » est abrogé et remplacé par :

« Article 41. Renouvellement prévisionnel

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

Le délégataire établi une proposition de programme prévisionnel des opérations de renouvellement patrimoniales à sa charge sur la durée totale du contrat et qui y est annexé. Ce programme est recalé en tant que de besoin, en fonction de la politique générale de gestion du réseau assainissement du MAÎTRE D'OUVRAGE, tout en restant sur le même volume financier.

Le délégataire remet tous les ans au MAÎTRE D'OUVRAGE dans le cadre du rapport annuel prévu au chapitre 7.

- la liste descriptive technique, localisation, valorisation des travaux de renouvellement à charge du délégataire effectivement réalisés au cours de l'exercice,
- le cas échéant, un ajustement du plan prévisionnel de renouvellement sur la durée restante du contrat.

Le renouvellement des équipements et des matériels est réalisé par le délégataire, à ses frais entiers, dès lors leur vétusté ou leur criticité rend nécessaire leur remplacement, dans le cadre d'une gestion sécurisée du service et d'une politique prudente de maintenance préventive, au sens de la norme NF EN 13-306 X 60-319-2001.

Pour cela le délégataire évaluera annuellement la vétusté et la criticité de chaque matériel et équipement en faisant intervenir les critères suivants :

- Vétusté :
 - âge au regard de la durée de vie nominale, évaluée si besoin en unités d'usage,
 - obsolescence : technologie dépassée (fonctionnalités, compatibilité avec les équipements environnants),
 - maintenabilité : accès aux pièces détachées ou aux fournisseurs,
 - réglementation: non-conformité au regard de nouvelles prescriptions,
 - fonctionnalité: mode de fonctionnement au regard du contexte de l'équipement,
 - sécurité: niveau de sécurité pour le personnel exploitant,
 - environnement: impact excessif à résorber.
- Criticité :
 - fiabilité : fréquence des déclenchements d'alarmes, de pannes, d'indisponibilités ou de défaillances,
 - vulnérabilité : présence/absence de secours et/ou d'alarme.

Le délégataire justifiera annuellement sa politique passée et prévisionnelle de renouvellement en démontrant :

- que le patrimoine est maintenu en bon état au regard de l'ensemble de ces critères,
- que la part d'équipements et matériels critiques ne se dégrade pas et si possible s'améliore, le point de référence étant le premier jour de la délégation.

Ainsi le montant affecté annuellement au renouvellement par le délégataire sera suffisant pour que la part d'équipements et matériels critiques reste à minima au même niveau tout au long de la délégation, et si possible diminue.

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

A l'issu du contrat, le Délégué devra avoir engagé au minimum :

- 100% des sommes provisionnées au titre du renouvellement fonctionnel ;
- 100% des sommes provisionnées au titre du renouvellement patrimonial.

Les sommes non engagées seront reversées par le Délégué au MAÎTRE D'OUVRAGE dans un délai de trois mois à compter de l'échéance du contrat.

Le délégué tient à disposition du MAÎTRE D'OUVRAGE tous les justificatifs nécessaires.

Dans le cadre de sa mission générale de conseil, le délégué fournit au MAÎTRE D'OUVRAGE tout renseignement utile à la programmation et à la réalisation des opérations de renouvellement dont le Maître d'Ouvrage a la charge. Cette mission n'inclut pas la maîtrise d'œuvre qui n'est pas du ressort du délégué. »

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place des équipements éligibles aux Certificat d'Economie d'Energie (CEE), le Délégué assume l'aléa de l'obtention des CEE et intègre les revenus escomptés dans l'économie de l'avenant.

Dès lors, il percevra les CEE en son nom et pour son compte sans pouvoir se prévaloir d'une compensation auprès de la Collectivité dans le cas d'une variation par rapport aux sommes escomptées.

ARTICLE 3. AUTOSURVEILLANCE ET DIAGNOSTIC DES RESEAUX

L'arrêté du 21 juillet 2015 modifie les clauses relatives à l'autosurveillance. Ainsi, les dispositions de l'Article 26.2 « Autosurveillance et diagnostic des réseaux » sont abrogées et remplacées par :

Dans le respect de la réglementation en vigueur (arrêté du 21 juillet 2015), le Délégué

- met en œuvre les instrumentations complémentaires pour quantifier les déversements en deux points :
 - STEP de Sinsans: boîte d'engouffrement équipée d'une sonde radar pour mesure de hauteur d'eau au niveau du trop plein du poste de relevage
 - Nouvelle STEP : mesure de hauteur d'eau par sonde radar pour quantifier les déversements au niveau du poste de relevage entrée STEP
- met à jour des manuels d'autosurveillance,
- assure le suivi métrologique avec transmission des données au format SANDRE,
- produit un rapport d'autosurveillance chaque année.

L'analyse des données doit permettre de définir la sensibilité aux eaux parasites du bassin de collecte de chaque ouvrage afin d'orienter les recherches sur les mauvais raccordements et les entrées d'eaux claires parasites.

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

Cette analyse permet également de déterminer des dysfonctionnements ponctuels par la présence de volumes journaliers incohérents. Dans ces situations, le délégataire met en œuvre les recherches nécessaires pour trouver les origines de ces désordres.

Un rapport de synthèse sur le diagnostic permanent des réseaux est adressé annuellement au MAITRE D'OUVRAGE en intégrant l'ensemble des mesures et interventions réalisées au cours des 12 derniers mois.

PARTIE 3. DATE D'EFFET ET AUTRES CLAUSES

Toutes les stipulations du Contrat de Délégation non expressément modifiées par le présent avenant demeurent applicables. En cas de contradiction, les stipulations du présent avenant priment.

Le présent avenant prendra effet le lendemain de sa date de notification au Délégataire, après signature par l'ensemble des parties et transmission en Préfecture.

PARTIE 4. ANNEXES

Le Chapitre 13. « Annexes » est modifié par :

- **Annexe 01 : Nouveaux engagements de renouvellement**
 - Plan technique de renouvellement (annule le Programme de renouvellement de l'annexe 2) contenant les engagements de renouvellement patrimonial et fonctionnel,
- **Annexe 02 : Compte d'exploitation prévisionnel** (annule et remplace l'annexe 5 du Contrat),

Fait à Calvisson, le 7 mars 2022

Pour la Collectivité,
Le Maire,

Pour le Délégataire,
Le Directeur d'Agence Territoriale,

Monsieur André SAUZEDE

Monsieur Gildas PAUMIER

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

ANNEXE 13-01-01

Plan de renouvellement programmé et Garantie de Renouvellement



Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

Département : GARD

CALVISSON

Délégation du Service Public de l'Assainissement Collectif

AVENANT 1

GARANTIE DE RENOUVELLEMENT

| Nom de l'obligation | unité | Budget initial |
|-----------------------------------|-------|----------------|
| Garantie de renouvellement des PR | € HT | 6 846,00 |
| Garantie de renouvellement STEP | € HT | 20 921,00 |
| Total Garantie de renouvellement | € HT | 27 767,00 |

Bilan des dépenses

| Nom de l'obligation | unité | Budget initial | Abondement pour l'avenant | Disponible pour la fin de contrat |
|----------------------------|-------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Garantie de Renouvellement | € HT | 27 767,00 | 10 847,60 | 38 614,60 |

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022


Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

**Département : GARD
CALVISSON
Délégation du Service Public de l'Assainissement Collectif
AVENANT 1
RENOUVELLEMENT "STATION D'EPURATION"**

| Installation | ouvrage | Equipements | Quantité | Mise en service | durée de vie théorique | valeur estimée Totale | Date prévisionnelle de renouvellement | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nouvelle STEP | Cuve de réception dépotage | Agitateur | 1 | 2014 | 12 | 1 776 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Cuve de stockage dépotage | Agitateur | 1 | 2013 | 12 | 1 441 € | 2 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone de contact | Agitateur | 1 | 2014 | 12 | 3 787 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone de contact | Agitateur | 1 | 2014 | 12 | 3 787 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone aérobie | Agitateur | 1 | 2020 | 12 | 5 137 € | 2 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Agitateur polymère | 2 | 2002 | 5 | 1 987 € | 2 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des graisses | Palan | 1 | 2013 | 20 | 1 558 € | 2 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des graisses | Palan | 1 | 2014 | 20 | 1 558 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Poste collatures | Palan | 1 | 2014 | 20 | 1 558 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Poste collatures | Glissière sur palan | 1 | 2014 | 20 | 776 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique | Extracteur d'air | 1 | 2014 | 20 | 3 011 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone de contact | Palan | 1 | 2014 | 20 | 1 558 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone anaérobie | Palan | 1 | 2014 | 20 | 1 558 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone aérobie | Palan | 1 | 2014 | 20 | 1 558 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone aérobie | Palan | 1 | 2014 | 20 | 1 558 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone aérobie | Palan | 1 | 2014 | 20 | 1 558 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone aérobie | Palan | 1 | 2014 | 20 | 1 558 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Chlorure ferrique | Cuve de stockage | 1 | 2014 | 25 | 16 979 € | 2 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Autres | Douche de sécurité pour le choc | 1 | 2014 | 15 | 1 022 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Dégazeur | Système d'aspersion | 1 | 2014 | 15 | 4 687 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Recirculation des boues | Palan | 1 | 2014 | 20 | 1 558 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement tertiaire | Filtre feutrine... | 1 | 2014 | 15 | 1 000 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Cuve préparation polymère | 1 | 2014 | 25 | 11 392 € | 2 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Douche de sécurité pour le poly | 1 | 2014 | 15 | 1 022 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Cartouche filtrante | 1 | 2014 | 12 | 307 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Désodorisation | Cuve | 1 | 2014 | 15 | 2 676 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Autres | Acenseur | 1 | 2014 | 40 | 89 610 € | 2 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Laboratoire | Chauffe eau | 1 | 2014 | 30 | 1 111 € | 2 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Autres | canalisations et accessoires | 1 | 2014 | 30 | 89 610 € | 2 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEP de Sinsans | | équipements anti intrusion/cor | 1 | 1987 | 15 | 3 570 € | 2 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEP de Sinsans | | bouton présence personnel | 1 | 1987 | 20 | 553 € | 2 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEP de Sinsans | rhizofiltre 1 (etage1) | divers tuyauterie | 1 | 1987 | 40 | 2 452 € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEP de Sinsans | rhizofiltre 2 (etage1) | divers tuyauterie | 1 | 1987 | 40 | 2 452 € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEP de Sinsans | rhizofiltre 3 (etage1) | divers tuyauterie | 1 | 1987 | 40 | 2 452 € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEP de Sinsans | rhizofiltre 1 (etage2) | divers tuyauterie | 1 | 1987 | 40 | 2 452 € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEP de Sinsans | rhizofiltre 2 (etage2) | divers tuyauterie | 1 | 1987 | 40 | 2 452 € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Circulation des eaux | Débitmètre | 1 | 2014 | 12 | 1 447 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Envoyé en préfecture le 09/03/2022
Reçu en préfecture le 09/03/2022
Affiché le 
ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------|---|------|----|----------|-------|---|-------|---|---|---|-------|
| Nouvelle STEP | Cuve de stockage dépotage | Débitmètre | 1 | 2014 | 12 | 1 447 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Poste collatures | Débitmètre | 2 | 2014 | 12 | 2 893 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Poste collatures | Débitmètre | 1 | 2014 | 12 | 1 447 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Prétraitements | Dégrilleur fin | 1 | 2014 | 20 | 18 501 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des graisses | Dégraisseur - désableur | 1 | 2013 | 40 | 29 675 € | 2 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des sables | Laveur à sables | 1 | 2014 | 20 | 11 797 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Eau industrielle | Ballon anti-bélier | 1 | 2014 | 15 | 6 209 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Eau industrielle | Pompe eau industrielle | 1 | 2020 | 10 | 1 134 € | 2 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Dépotage | Broyeur pompe broyeuse | 1 | 2014 | 8 | 2 000 € | 2 022 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 1 | 2 000 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone aérobie | Aérateurs fines bulles | 1 | 2014 | 12 | 8 444 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone aérobie | Aérateurs fines bulles | 1 | 2014 | 12 | 8 444 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique zone aérobie | Aérateurs fines bulles | 1 | 2014 | 12 | 8 444 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Clarificateur | Aérateurs fines bulles | 1 | 2013 | 40 | 29 675 € | 2 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Pont sucreur | 1 | 2002 | 5 | 2 410 € | 2 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Gaveuse pompe gaveuse polym | 1 | 2014 | 8 | 2 410 € | 2 022 | 0 | 2 410 | 0 | 0 | 1 | 2 410 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Gaveuse pompe gaveuse polym | 1 | 2014 | 12 | 3 751 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Gaveuse pompe gaveuse boues | 1 | 2014 | 12 | 7 103 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEP de Sinsans | dégrilleur | dégrilleur | 1 | 1987 | 20 | 18 501 € | 2 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Prétraitements | Moteur vis sans fin | 1 | 2014 | 15 | 1 335 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des graisses | Moteur pont/racler | 2 | 2014 | 15 | 2 223 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des sables | Moteur agitateur du laveur | 1 | 2014 | 15 | 1 335 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des sables | Moteur vis convoyeuse | 1 | 2014 | 15 | 1 335 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Dépotage | Moteur pompe broyeuse | 1 | 2014 | 15 | 1 894 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Clarificateur | Moteur entraînement du pont | 1 | 2014 | 15 | 1 335 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Clarificateur | Moteur brosse rotative | 1 | 2014 | 15 | 1 111 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Moteur agitateur polymère | 1 | 2014 | 15 | 441 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Moteur pompe gaveuse polym | 1 | 2002 | 5 | 553 € | 2 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Moteur pompe gaveuse polym | 1 | 2014 | 5 | 553 € | 2 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Moteur pompe gaveuse polym | 1 | 2014 | 12 | 2 452 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Moteur gaveuse boues pressée | 1 | 2014 | 15 | 3 011 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Désodorisation | Moteur ventilateur | 1 | 2014 | 15 | 1 894 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Prétraitements | Réducteur vis sans fin | 1 | 2014 | 8 | 1 546 € | 2 022 | 0 | 1 546 | 0 | 0 | 1 | 1 546 |
| Nouvelle STEP | Traitement des graisses | réducteur pont/racler | 2 | 2013 | 15 | 3 540 € | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des graisses | agitateur ?? | 1 | 2014 | 12 | 4 005 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des graisses | Réducteur pompe refoulement | 1 | 2013 | 15 | 1 770 € | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des graisses | Aeroflot | 1 | 2014 | 12 | 4 905 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des graisses | Moteur pompe refoulement de | 1 | 2014 | 15 | 1 329 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des graisses | Aérateurs | 1 | 2014 | 12 | 4 346 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des graisses | Aérateurs | 1 | 2014 | 12 | 4 346 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement des sables | Pompe des sables souillées | 1 | 2014 | 12 | 5 799 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Cuve de réception dépotage | Pompe | 1 | 2014 | 12 | 1 776 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Cuve de réception dépotage | Pompe | 1 | 2014 | 12 | 1 776 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Cuve de stockage dépotage | Pompe | 1 | 2014 | 12 | 1 776 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Cuve de stockage dépotage | Pompe | 1 | 2014 | 12 | 1 776 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Poste collatures | Pompe | 1 | 2014 | 12 | 1 776 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Poste collatures | Pompe | 1 | 2014 | 12 | 1 776 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Electricité | Cable surpresseur N°1 | 1 | 2016 | 40 | 4 596 € | 2 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique | Compresseur d'air | 1 | 2014 | 15 | 7 139 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle STEP | Traitement biologique | Renouvellement partiel comp | 1 | 2018 | 12 | 5 939 € | 2 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Département : GARD
CALVISSON
 Délégation du Service Public de l'Assainissement Collectif
AVENANT 1
RENOUVELLEMENT "STATION D'EPURATION"

| Installation | ouvrage | Equipements | Quantité | Mise en service | durée de vie théorique | valeur estimée Totale | Date prévisionnelle de renouvellement | 7 | | | Nb | Coût (€ HT) | | |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-----------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | |
| Nouvelle STEP | Dépotage | Broyeur, pompe broyeuse | 1 | 2014 | 8 | 2 000 € | 2 022 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 2 000 | |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Gaveuse pompe gaveuse polyim | 1 | 2014 | 8 | 2 410 € | 2 022 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 1 | 2 410 | |
| Nouvelle STEP | Prétraitements | Réducteur vis sans fin | 1 | 2014 | 8 | 1 546 € | 2 022 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 1 | 1 546 | |
| Nouvelle STEP | Chlorure ferrique | Pompe doseuse chlorure ferrique | 1 | 2014 | 10 | 1 105 € | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 1 | 1 105 | |
| Nouvelle STEP | Recirculation des boues | Pompe de recirculation | 1 | 2014 | 8 | 1 776 € | 2 022 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 1 | 1 776 | |
| Nouvelle STEP | Traitement des boues | Sécurisation acces filtre bande | 1 | | | 3 000 € | 2 021 | 3000 | | | | 1 | 3 000 | |
| Nouvelle STEP | Teletransmission | SOFREL S500 | | | | 1 500 € | 2 021 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 500 | |
| | | | | | | | Patrimoine | 631 687 | Patrimonial | 4 500 | 7 732 | 0 | 1 105 | TOTAL pe 13 338 |

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

**Département : GARD
CALVISSON**

**Délégation du Service Public de l'Assainissement Collectif
AVENANT 1**

RENOUVELLEMENT "POSTES DE RELEVEMENT"

| Installation | Equipements | Nature des biens | Quantité | Mise en service | durée de vie théorique | valeur estimée Totale | Date prévisionnelle de renouvellement | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------|-------|------|------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tous PR | Clotures et portails | | | | | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous PR | Menuiseries, serrures | | | | | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous PR | Hydraulique | | | | | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Arrivée eaux usées | Palan | 1 | 2014 | 12 | 664 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Ouvrage d'orage | Pompe de refoulement | 1 | 2014 | 12 | 2 273 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Ouvrage d'orage | Pompe de refoulement | 1 | 2014 | 12 | 2 273 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Ouvrage d'orage | Palan | 1 | 2014 | 12 | 664 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Ouvrage d'orage | Pompe refoulement | 1 | 2014 | 12 | 1 329 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Ouvrage d'orage | Pompe refoulement | 1 | 2014 | 12 | 1 329 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Ouvrage d'orage | Sonde de niveau | 1 | 2014 | 12 | 757 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Ouvrage d'orage | Poire de niveau | 4 | 2014 | 5 | € | 2 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Ouvrage d'orage | Palan | 1 | 2014 | 20 | 292 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Ouvrage d'orage | Débitmètre | 1 | 2014 | 12 | 1 447 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Ouvrage d'orage | Débitmètre | 1 | 2014 | 12 | 1 447 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Bassin tampon | Pompe | 1 | 2014 | 12 | 1 105 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Bassin tampon | Hydrojecteur | 1 | 2014 | 12 | 497 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Bassin tampon | Débitmètre | 1 | 2014 | 12 | 1 447 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Bassin tampon | Palan | 1 | 2014 | 20 | 1 558 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Bassin tampon | Sonde de niveau | 1 | 2014 | 12 | 757 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Bassin tampon | Poire de niveau | 5 | 2014 | 5 | € | 2 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancienne STEP | Bassin tampon | Débitmètre | 1 | 2014 | 12 | 1 447 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | | cloture du site | 1 | 1987 | 40 | 4 470 € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | | voir | 1 | 1987 | 0 | € | 1 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | | espace vert | 1 | 1987 | 0 | € | 1 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | poste de relèvement | canalisations | 1 | 1987 | 35 | 2 235 € | 2 022 | 0 | 2 235 | 0 | 1 |
| PR Bizac | poste de relèvement | pompe 1 | 1 | 2009 | 16 | 4 544 € | 2 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | poste de relèvement | divers génie civil | 1 | 1987 | 0 | € | 1 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | poste de relèvement | ciapets pvc | 1 | 1987 | 40 | 368 € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | poste de relèvement | pompe 2 | 1 | 1987 | 8 | 4 296 € | 1 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | poste de relèvement | poires de niveau | 3 | 1987 | 5 | € | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | poste de relèvement | plaque de recouvrement | 1 | 1987 | 40 | 2 452 € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | poste de relèvement | barres de guidage | 2 | 1987 | 10 | 857 € | 1 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | poste de relèvement | vannes | 1 | 1987 | 40 | 330 € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | armoire générale BT | armoire générale BT | 1 | 1987 | 40 | 4 222 € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Bizac | armoire générale BT | dijoncteur | 1 | 1987 | 35 | 1 429 € | 2 022 | 0 | 1 429 | 0 | 1 |
| PR Bizac | armoire générale BT | télétransmission | 1 | 1987 | 10 | 2 546 € | 1 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|---|------|----|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------------|--------|
| PR Poissonniers | poste de relèvement | sonde de niveau | 1 | 1987 | 10 | 757 € | 1 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Poissonniers | armoires générale BT | disjoncteur | 1 | 1987 | 37 | 1 429 € | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 0 | 1 | 1 429 |
| PR Poissonniers | armoires générale BT | armoires générale BT | 1 | 2011 | 30 | 4 222 € | 2 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Poissonniers | armoires générale BT | télétransmission | 1 | 2011 | 15 | 2 546 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Poissonniers | armoires générale BT | compteur EDF | 1 | 1987 | 0 | - € | 1 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Mas Olliou | poste de relèvement | pompe relevage n°2 | 1 | 2017 | 10 | 1 298 € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR général | Regard d'isolement | Mesure la hauteur d'eau | 1 | 2014 | 12 | 757 € | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR général | Poste de relevage | Pompe de relevage (v) | 1 | 2019 | 8 | - € | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR général | Poste de relevage | Pompe de relevage | 1 | 2014 | 8 | 3 973 € | 2 022 | 0 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 973 |
| PR général | Poste de relevage | Ballon anti-bélier | 1 | 2014 | 7 | 6 209 € | 2 021 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 209 |
| PR général | Désodorisation | Cuve désodorisation | 1 | 2014 | 15 | 2 676 € | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR général | Poste de relevage | Armoire Electrique | 1 | 2014 | 30 | 4 781 € | 2 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR général | Poste de relevage | Poire de niveau | 1 | 2014 | 5 | - € | 2 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR général | Poste de relevage | Poire de niveau | 1 | 2014 | 5 | - € | 2 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR général | Poste de relevage | Poire de niveau | 1 | 2014 | 5 | - € | 2 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR général | Poste de relevage | Palan | 1 | 2014 | 20 | 1 558 € | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR général | Poste de relevage | SOPREL 5550 | 1 | 2021 | 10 | 1 500 € | 2 021 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 500 |
| | | | | | | 128 768 | Patrimonial | 7 709 | 8 798 | 2 546 | 1 429 | | | TOTAL patrim | 20 482 |

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

Département : GARD
CALVISSON
Délégation du Service Public de l'Assainissement Collectif
AVENANT 1
RENOUVELLEMENT "POSTES DE RELEVEMENT"

| Installation | Equipements | Nature des biens | Quantité | Mise en service | durée de vie théorique | valeur estimée Totale | Date prévisionnelle de renouvellement | 7 | | | 10 | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 |
| PR Bizac | poste de relèvement | canalisations | 1 | 1987 | 35 | 2 235 € | 2 022 | 0 | 2 235 | 0 | 0 | 0 | 2 235 |
| PR Bizac | armoire générale BT | disjoncteur | 1 | 1987 | 35 | 1 429 € | 2 022 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 1 429 |
| PR du Soleil Sinsans | poste de relèvement | pompe 2 | 1 | 2009 | 13 | 1 161 € | 2 022 | 0 | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 1 161 |
| PR du Soleil Sinsans | armoire générale BT | télétransmission | 1 | 2009 | 14 | 2 546 € | 2 023 | 0 | 0 | 2 546 | 0 | 0 | 2 546 |
| PR Poissonniers | armoire générale BT | disjoncteur | 1 | 1987 | 37 | 1 429 € | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 1 429 | 0 | 1 429 |
| PR général | Poste de relevage | Pompe de relevage | 1 | 2014 | 8 | 3 973 € | 2 022 | 0 | 3 973 | 0 | 0 | 0 | 3 973 |
| PR général | Poste de relevage | Balloon anti-bélier | 1 | 2014 | 7 | 6 209 € | 2 021 | 6 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 209 |
| PR général | Poste de relevage | SOFREL S550 | 1 | 2021 | 10 | 1 500 € | 2 021 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| TOTAL | | | | | | | Patrimonial | 7 709 | 8 798 | 2 546 | 1 429 | 20 482 | |

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

Département : GARD

CALVISSON

Délégation du Service Public de l'Assainissement Collectif

AVENANT 1

RENOUVELLEMENT RESEAU

| | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Equipement | | | | |
| Branchements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cout du renouvellement (€ HT) | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le

SLO

ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

ANNEXE 13-01-02

Compte d'exploitation prévisionnel



Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

CALVISSON Assainissement

Délégation de Service Public : Assainissement

Avenant n° 1



| En Euro courant | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | |
| | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| Prorata temporis | | | | | |
| Parts fixes prévisionnelles | 3116 u | 3163 u | 3210 u | 1629 u | |
| Particuliers | 3 116 | 3 163 | 3 210 | 1 629 | |
| Volumes prévisionnels | 342 760 m3 | 347 930 m3 | 353 100 m3 | 179 190 m3 | |
| Particuliers | 342 760 | 347 930 | 353 100 | 179 190 | |
| TOTAL PRODUITS en k€HT | 345 055 € | 350 231 € | 355 484 € | 180 408 € | 1 231 178 € |
| dont prime fixe | 101 492 | 103 014 | 104 560 | 53 064 | |
| dont part variable | 208 824 | 211 956 | 215 136 | 109 181 | |
| dont travaux | 18 322 | 18 597 | 18 876 | 9 580 | |
| dont autres produits | 16 417 | 16 663 | 16 913 | 8 583 | |
| dont produits accessoires | | | | | |
| TOTAL CHARGES en k€HT | 341 832 € | 347 609 € | 352 128 € | 179 892 € | Total |
| Personnel | 86 074 | 87 379 | 87 379 | 43 690 | 304 523 |
| Energie électrique | 54 693 | 54 988 | 55 282 | 27 793 | 192 756 |
| Achat d'eau | | | | | 0 |
| Produits de traitement | 9 232 | 9 467 | 9 706 | 4 976 | 33 381 |
| Analyses Externes | 3 173 | 3 221 | 3 269 | 1 659 | 11 322 |
| Sous-traitance, matières et fournitures | 121 116 | 123 846 | 126 602 | 56 802 | 428 367 |
| Impôts locaux et taxes | 2 993 | 3 055 | 3 117 | 1 408 | 10 573 |
| Autres dépenses d'exploitation, dont : | 29 947 | 30 486 | 31 035 | 15 797 | 107 264 |
| <i>télécommunications, postes et télégestion</i> | 2 178 | 2 217 | 2 257 | 1 149 | 7 802 |
| <i>engins et véhicules</i> | 8 051 | 8 196 | 8 344 | 4 247 | 28 838 |
| <i>informatique</i> | 10 217 | 10 401 | 10 589 | 5 390 | 36 597 |
| <i>assurance</i> | 799 | 814 | 828 | 422 | 2 863 |
| <i>locaux</i> | 5 345 | 5 441 | 5 539 | 2 819 | 19 145 |
| <i>autres</i> | 3 356 | 3 416 | 3 478 | 1 770 | 12 019 |
| Ristournes et redevances contractuelles | | | | | 0 |
| Frais de contrôle | | | | | 0 |
| Contribution des services centraux et recherche | 11 387 | 11 558 | 11 731 | 5 953 | 40 629 |
| Charges relatives au renouvellement pour : | | | | | 0 |
| Renouvellement fonctionnel | 5 581 | 5 625 | 5 668 | 5 713 | 22 586 |
| Renouvellement patrimonial | 13 160 | 13 357 | 13 558 | 13 761 | 53 836 |
| Fond de renouvellement | | | | | 0 |
| Charges relatives aux investissements | | | | | 0 |
| Charges relatives aux investissements du domaine privé | 1 941 | 1 984 | 2 026 | 910 | 6 861 |
| Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement | 2 535 | 2 643 | 2 755 | 1 431 | 9 364 |
| Rémunération du BFR et cautionnement | | | | | 0 |
| Résultats Brut d'exploitation | 3 223 | 2 622 | 3 356 | 516 | 9 717 € |
| Résultats nets après impôts sur les sociétés | 2 116 € | 1 722 € | 2 204 € | 339 € | 6 381 € |

Envoyé en préfecture le 09/03/2022

Reçu en préfecture le 09/03/2022

Affiché le



ID : 030-213000623-20220307-DEL2022003B-DE